

SKALA 1:100

Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Dworskiego
w Dzikowcu na potrzeby
Centrum Kulturalno-Pobyтового

Gmina Dzikowiec
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec

dz. nr 1245/1 obr. Dzikowiec
gm. Dzikowiec

PROJEKTANT:
inż. Edward Kołodziejwski
up. nr 15/74 z § 29 i § 6 ust. 1 pkt. 1
Rozp. PKBUIA z 10.10.1962
spec. konstrukcyjno-inżynierska

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Joanna Ptaszkowska

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Jerzy Lewosiuk
UAN/VII/8386/88
spec. architektoniczna

ARCHITEKTURA


RID-kon
Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/1 piętro
37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

Oficyna - RYS. ZAMIENNY
Rzut parteru

A-3.z

PAŹDZIERNIK 2016



Oznaczenie pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa [m ²] (wg. ISO 9836)	Posadzka
parter			
0/01	Korytarz	13,94	parkiet
0/02	Pokój 1	15,32	parkiet
0/03	Łazienka 1	2,63	płytki ceram.
0/04	Łazienka 2	2,75	płytki ceram.
0/05	Pokój 2	12,66	parkiet
0/06	Pracownia literatury	16,27	parkiet
0/07	Sanitariat	4,67	płytki ceram.
0/08	Magazyn	2,58	płytki ceram.
0/09	Pracownia malarska 1	18,20	parkiet
0/10	Pracownia malarska 2	11,70	płytki ceram.
0/11	Pokój 3	11,24	parkiet
0/12	Łazienka 3	2,51	płytki ceram.
0/13	Łazienka 4	2,63	płytki ceram.
0/14	Pokój 4	14,14	parkiet
0/15	Klatka schodowa	14,49	parkiet
0/16	Kotłownia	21,57	gres
0/17	Pom. gosp.	8,47	gres
0/18	Komunikacja	16,25	
0/19	WC	1,43	płytki ceram.
0/20	Zap. Socjalne	9,86	płytki ceram.
0/21	Korytarz	33,15	parkiet
Pow. podstawowa użytkowa		184,15	
Pow. pomocnicza i komunikacja		52,31	
Pow. użytkowa		236,46	

LEGENDA

- ściana istniejąca
- projektowana ściana murowana - cegła pełna na zaprawie cem.-wap.
- ściana istniejąca z projektowaną izolacją z wełny minieralnej gr.12cm
- RE rozdzielnia elektryczna
- H hydrant 25m

UWAGI

- Wszystkie wymiary dodatkowo sprawdzić w naturze po wykonaniu wymaganych prac rozbiórkowych.
- Otworki i przebicia rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Układ elementów konstrukcyjnych wg rysunków konstrukcyjnych.
- Wszelkie zmiany zachodzące w toku prowadzonych robót budowlanych należy zgłaszać projektantowi.