

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAZIARNIA - SZWEDY W M. WILCZA WOLA

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV: 45233000-9 I. NAWIERZCHNIE					
1	1.1 KNNR 6 0308/03/07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm na dł 1500m i szer 5m	m ² m ²	7500,0	7 500
1,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 1	m ²		7500
1,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m ²		7500
2	1.2 KNNR 6 0308/03/07	Warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm droga	m ² m ²	7650,0	7 650
2,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m ²		7650
2,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m ²		7650
CPV: 45233000-9 II. ROBOTY WYKONCZENIOWE					
3	1.3 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12,8mm - gr. 10cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12,8- grubości 10 cm - 1500x2x0,5	m ²	1500	1 500
4	1.4 KNR 231 0204/05/07	Likwidacja przełomów w poprzek drogi Likwidacja przełomów w poprzek drogi polegająca na usunięciu systemu korzeniowego dewastującego droge poprzez odkopanie, likwidacje korzenia, ułożeniu 20 cm w-wy kruszywa naturalnego, 10 cm w-wy kruszywa łamanego, 4 cm w-wy wyrównawczej, 4 cm w-wy wiążącej, 4 cm w-wy ścieralnej. Szerokosc przełomu - 50cm, długość - 5m	szt	6,00	6

mgr inż. Rafał Dziadzić
 UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
 I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
 W ZAKRESIE DROG BEZ OGRANICZEŃ
 PDK/0023/POOD/08
 PDK/0201/OWOD/12