

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Mechowiec 2 (dowieszenie sieci oświetlenia ulicznego) wraz z budową sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia w Mechowcu.		
1	Element	Kody CPV: 31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne Budowa linii oświetlenia ulicznego		
1.1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm ²	km	0,566
1.2	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź EPV-10.5	słup	4
1.3	Kalkulacja indywidualna	Wylączenie sieci	kpl	1
2	Element	Kody CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych		
2.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik W-O/1	szt	6
2.2	KNNR 5/1003/4 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latańi do 12-m, przewody YDYżo 3x2,5mm ²	kpl	6
2.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LEDA NEW ST2 150W	szt	6
2.4	KNNR 5/902/6 (2)	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika	szt	6
3	Element	Kody CPV: 31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne Montaż odgromników i uzziemienia słupów		
3.1	KNNR 5/902/7 (2)	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu podnośnika	szt	1
3.2	KNNR 5/907/2	Montaż uziońmów lub przewodów uzziemiających, kategoria gruntu III	m	15
3.3	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziońmów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	12
4	Element	Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Badania odbiorcze		
4.1	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	6
4.2	KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uzziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	6
4.3	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uzziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uzziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1