

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

### Przebudowa drogi gminnej Kopcie - Sobale w m. Kopcie

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	<b>I. POBBUDOWY</b>			
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
1	04.04.02  KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm droga szer 3,5m + część rozjazdu - 80m2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2281,50	2 281,50
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	<b>II. NAWIERZCHNIE</b>			
2	05.03.05 KNNR 6 0308/03/07	Warstwa ściernalna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3cm droga szer 3m + część rozjazdu - 80m2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1967,00	1 967,00
2,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m <sup>2</sup>		1 967,00
2,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m <sup>2</sup>		1 967,00
3	05.03.05 KNNR 6 0308/03/07	Warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm droga szer 3.1m + część rozjazdu - 80m2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2029,90	2 029,90
3,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m <sup>2</sup>		2 029,90
3,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m <sup>2</sup>		2 029,90
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	<b>III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
4	06.03.01 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 7cm szer 25cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8- grubości 7 cm + pobocze na rozjeździe - 18m2	m <sup>2</sup>	332,50	332,50
5	06.02.01 KNR 231 0605/06	Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy 40 cm  Wykonanie przepustów pod drogą z rur HDPEo średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ław fundamentowych z kruszywa łamanego o grubości 30 cm oraz wykonaniem odbudowy konstrukcji drogi o parametrach jak dla poszerzenia drogi	m  m	  10	10
6	06.02.01 KNNR 6 0605/05	Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustu ø 50cm	szt  szt	  2	2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOPCIACH I LIPNICY

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
<b>CPV</b>	<b>45233000-9</b>	<b>I. PODBUDOWY</b>			
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
1	04.04.02.11  KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga szerokość 4m na dl 1300m	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5200,00	  5 200,00
<b>CPV</b>	<b>45233000-9</b>	<b>II. NAWIERZCHNIE</b>			
2	05.03.05.27 KNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3cm droga szer 3,5m	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4550,00	 4 550,00
2,1	KNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m <sup>2</sup>		4550,00
2,2	KNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m <sup>2</sup>		4550,00
3	05.03.05.16 KNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm droga szer 3,6m	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4680,00	 4 680,00
3,1	KNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m <sup>2</sup>		4680,00
3,2	KNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m <sup>2</sup>		4680,00
<b>CPV</b>	<b>45233000-9</b>	<b>III. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
4	06.03.01.34 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 7cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8- grubości 7 cm szer 2x 0,25m	m <sup>2</sup>	 650,00	 650,00

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRZOZOWA W M. WILCZA WOLA

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
<b>CPV</b>	<b>45233000-9</b>	<b>I. PODBUDOWY</b>			
	<b>04.04.02.00</b>	<b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>			
1	04.04.02.11  KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm od 0+000 do km 0+391,14 szer 5m	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1955,70	1 955,70
<b>CPV</b>	<b>45233000-9</b>	<b>II. NAWIERZCHNIE</b>			
2	05.03.05.27 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm od 0+000 do km 0+391,14 szer 3,5m	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1368,99	1 368,99
2,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m <sup>2</sup>		1368,99
2,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m <sup>2</sup>		1368,99
3	05.03.05.16 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm od 0+000 do km 0+391,14 szer 3,6m	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1408,10	1 408,10
3,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m <sup>2</sup>		1408,10
3,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m <sup>2</sup>		1408,10
<b>CPV</b>	<b>45233000-9</b>	<b>III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
4	06.03.01.34 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12,8mm - gr. 8cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12,8- grubości 8cm	m <sup>2</sup>	 586,71	586,71

*mgr inż. Rafał Dziejcio*  
 UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA  
 I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI  
 W ZAKRESIE DRÓG BEZ OGRANICZEŃ  
 PDK/0208/POSD/08  
 PDK/0201/OWOD/12