
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45236000-0 Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: REWALORYZACJA ZESPOŁU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU
NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO-POBYTOWEGO

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 1245/1, 1246/1, 1246/2, 1243/1 obręb 0004 Dzikowiec, Jednostka
ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec

NAZWA INWESTORA: GMINA DZIKOWIEC

ADRES INWESTORA: Ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Rafał Janowski

DATA OPRACOWANIA: 28.09.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REWALORYZACJA ZESPOŁU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO-POBYTOWEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: DZIKOWIEC ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
1		Drogi kostka kamienna			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02				
		0,156	ha	0,156	
				RAZEM	0,156
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
d.1	0101-01				
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. pogłębienie do 50 cm	m2		
d.1	0101-02	Krotność = 10			
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
d.1	0104-07				
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. pogrubienie do 15 cm	m2		
d.1	0104-08	Krotność = 5			
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
d.1	0114-05				
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
d.1	0114-07				
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. pogrubienie do 10 cm	m2		
d.1	0114-08				
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
9	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	analogia			
		1560 / 5,30 * 2	m	588,679	
				RAZEM	588,679
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
d.1	0402-03				
		588,679 * 0,15 * 0,35	m3	30,906	
				RAZEM	30,906
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	0407-01				
		588,679	m	588,679	
				RAZEM	588,679
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
d.1	0105-01				
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.1	0302-05				
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000

REWALORYZACJA ZESPOŁU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO-POBYTOWEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.1 kalk. własna	Koszt zagospodarowania ziemi z robót drogowych j.w. - wraz z załadunkiem i odwozem	m3		
		491	m3	491,000	
				RAZEM	491,000
2		Chodniki kruszywo mineralne			
15	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,2229	ha	0,223	
				RAZEM	0,223
16	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		2229	m2	2 229,000	
				RAZEM	2 229,000
17	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. pogłębienie do 30 cm Krotność = 2	m2		
		2229	m2	2 229,000	
				RAZEM	2 229,000
18	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		2229	m2	2 229,000	
				RAZEM	2 229,000
19	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża metalowe np. AluRite obrzeże aluminiowe Rite-Edge	m		
		2229 / 3 * 2	m	1 486,000	
				RAZEM	1 486,000
20	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z mieszanki mineralnej klinkowo-żwirowej - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm - warstwa dynamiczna	m2		
		2229	m2	2 229,000	
				RAZEM	2 229,000
21	KNR 2-31 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralnej klinkowo-żwirowej - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - warstwa dynamiczna	m2		
		2229	m2	2 229,000	
				RAZEM	2 229,000
22	KNR 2-31 0202-03 analogia	Nawierzchnia opaski z żwirku dekoracyjnego - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2		
		1560	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
23	d.2 kalk. własna	Koszt przyjęcia ziemi z załadunkiem i odwozem	m3		
		2229 * 0,3	m3	668,700	
				RAZEM	668,700
3		Tereny zielone			
24	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		8534 * 0,03	m3	256,020	
				RAZEM	256,020
25	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3		
		8534 * 0,03	m3	256,020	
				RAZEM	256,020
26	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III	ha		
		0,8534	ha	0,853	
				RAZEM	0,853
27	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		

REWALORYZACJA ZESPOŁU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO-POBYTOWEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,8534	ha	0,853	
				RAZEM	0,853
28 d.3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m2		
		8534	m2	8 534,000	
				RAZEM	8 534,000
29 d.3	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		0,8534	ha	0,853	
				RAZEM	0,853
30 d.3	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m2		
		8534	m2	8 534,000	
				RAZEM	8 534,000